ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/06/2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7544

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ **Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 20/06/2017**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 135**

Πρακτικό της με αριθμό **15ης/20.06.2017**, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **20η** του μηνός **ΙΟΥΝΙΟΥ** του έτους **2017**.

Στην Καισαριανή σήμερα,**20/06/2017**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **19:00 μ. μ** , το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών , ύστερα από την με **αριθμό πρωτ. 7335/16.06.2017**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

| **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**<br>**Δημοτικοί Σύμβουλοι** | **ΑΠΟΝΤΕΣ**<br>**Δημοτικοί Σύμβουλοι** |
|---|---|
| **Κατημερτζής Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ.** | |
| 1. Πολυχρονάκης Συμεών | 1. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος |
| 2. Γεωργοπούλου Κανέλλα | 2. Χατζηδημητράκης Αργύριος |
| 3. Περρής Ιωάννης | 3. Αξιώτης Χρήστος |
| 4. Καραβασίλης Εμμανουήλ | 4. Βούρλος Δημήτρης |
| 5. Χριστοφής Μιχαήλ | 5. Αντωνόπουλος Δημήτρης |
| 6. Κολοβού Κων/να | 6. Αλεξοπούλου Μαρία |
| 7. Παπαγιάννης Ιωάννης | |
| 8. Βεχλίδη Μαρία | |
| 9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ | |
| 10. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος | |
| 11. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα | |
| 12. Βασιλάκη Αικατερίνη | |
| 13. Κοντόσταυλος Γεώργιος | |
| 14. Κατσαρέλης Νικόδημος | |
| 15. Σοφιανόπουλος Γεώργιος | |
| 16. Γαβρίλης Γεώργιος | |
| 17. Καμπάκας Αντώνης | |
| 18. Λυκούδης Αλεβίζος | |

| | |
|---|---|
| 19. Βοσκόπουλος Χρήστος | |
| 20. Κακανάκης Ευάγγελος | |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | |
| 24. | |
| 25. | |
| 26. | |

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Σταμέλος Ηλίας και η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ:Έγκριση μελέτης συντήρησης σχολικών κτιρίων Μ17 προϋπολογισμού 42.956,97€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής η οποία έχει ως εξής:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** **ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 16-06-2017**
**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ** **ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7308**
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**
**Πληρ. Ειρήνη Ταμπάκη**
**Τηλ. 213 2010728**

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ :**
**«Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (Μ17)» προϋπολογισμού 42.956,97€ (με Φ.Π.Α. 24%)**

**ΚΑ 70.7331.0041**
**CPV 45214200-2**

Σας παραθέτουμε την Μελέτη (Τεχνική Έκθεση & Αναλυτικό Προϋπολογισμό) για την **«Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (Μ17)»** προϋπολογισμού **42.956,97€** (με Φ.Π.Α. 24%) με ΚΑ 70.7331.0041 με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Σχολείων.

Κατόπιν των παραπάνω προτείνουμε την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της εκπονηθείσας από την τεχνική υπηρεσία μελέτης για το έργο με τίτλο:
**«Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (Μ17)»** προϋπολογισμού **42.956,97€** (με Φ.Π.Α. 24%).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
15/06/2017
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρ. Ειρήνη Ταμπάκη
Τηλ. 2132010728

**ΕΡΓΟ: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων»** (Μ17)
**ΚΑ 70.7331.0041**
**CPV 45214200-2**

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στο έργο «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» (Μ17) του Δήμου Καισαριανής.

Προβλέπονται να γίνουν εργασίες που αφορούν σε:

- ανακαινίσεις χρωματισμών στα σχολικά κτίρια,
- διαμόρφωση χώρου WC ΑΜΕΑ στο 6$^{ο}$ Δημοτικό
- διευθέτηση κρουνοποιίας WC στο 1$^{ο}$ Γυμνάσιο (προέκταση κρουνών)
- Κιγκλιδώματα στην αίθουσα Γ5 στο 1$^{ο}$ Γυμνάσιο
- Κατασκευή νέας γούρνας πόσιμου νερού εξωτερικού χώρου στο 2$^{ο}$ Γυμνάσιο.

Οι εργασίες θα γίνουν με βάση τον ακόλουθο αναλυτικό πίνακα συντήρησης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **42.956,97€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Οι αναλύσεις τιμών έγιναν με τις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της ΓΓΔΕ, (τιμαριθμική 2012Γ).

Η Συντάξασα μηχανικός

Ειρήνη Ταμπάκη
Πολιτικός Μηχανικός

| | ***Λίστα Συντήρησης Σχολείων 2017*** | **Μ17** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1ο Δημ.** | **7ο Δημ.** | **2ο Δημ.** | **3ο Δημ.** | **4ο Δημ.** | **6ο Δημ.** | **1ο Γυμν.** | **2ο Γυμν.** | **1ο Λύκειο** | **2ο Λύκειο** | **ΤΕΕ** | **1ο Νηπ.** | **2ο & 6ο Νηπ.** | **3ο Νηπ.** | **4ο & 5ο Νηπ.** | **7ο Νηπ.** | **Ειδικό Πειραματικό** | ***Σύνολο*** | | |
| 1 | Βαφές εσωτερικά (μ2) | 120 | 120 | | 120 | 120 | 150 | 190 | 190 | 150 | 150 | 150 | 30 | 40 | 40 | 60 | | 100 | ***1730*** | ***m²*** | **3340 m2** |
| 2 | Βαφές εξωτερικά (μ2) | 120 | 100 | | 120 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 30 | 40 | 40 | 60 | | 100 | ***1610*** | ***m²*** | |
| 3 | Βαφές μεταλλικών επιφανειών (μ2) | 10 | 10 | | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 | ***195*** | ***m²*** | **300 m2** |
| 4 | Βαφές ξύλινων επιφανειών (μ2) | 5 | 5 | | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ***105*** | ***m²*** | |
| 5 | Κατασκευή WC ΑΜΕΑ | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | ***1*** | ***τεμ*** | |
| 6 | Κιγκλιδώματα Γ5 | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | ***80*** | ***kgr*** | |
| 7 | Κατασκευή γούρνας πόσιμου νερού 5 θέσεων | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | ***1*** | ***τεμ*** | |

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**
**ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ &**
**ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ : Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (Μ17)**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

| Α/Α | Είδος Εργασιών | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| *[1]* | *[2]* | *[3]* | *[4]* | *[5]* | *[6]* | *[7]* | *[8]* | *[9]* | *[10]* |
| | **1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ** | | | | | | | | |
| 1 | Ανακαίνιση χρωμάτων τοίχων - οροφών | ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.01 | ΟΙΚ 7791 | 5 | m2 | 3.340,00 | 6,00 | 20.040,00 | |
| 2 | Ανακαίνιση επιφανειών ξύλινων ή σιδερένιων | ΝΑΟΙΚ Ν\77.91.01 | ΟΙΚ 7791 | 7 | m2 | 300,00 | 6,00 | 1.800,00 | |
| 3 | Κατασκευή wc ΑμεΑ σε υπάρχον κτίριο | ΝΑΟΙΚ Ν\64.06.30.14 | ΟΙΚ 64.06 | 1 | τεμ. | 1,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 4 | Κιγκλιδώματα σιδηρά απλού σχεδίου | ΟΙΚ 6401 | ΟΙΚ 6401 | 2 | kg | 80,00 | 8,34 | 667,20 | |
| 5 | Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων | ΝΑΟΙΚ 38.13 | ΟΙΚ 3841 | 13 | m2 | 10,00 | 20,25 | 202,50 | |
| 6 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | ΝΑΟΙΚ 32.02.03 | ΟΙΚ 3213 | 14 | m3 | 1,50 | 78,00 | 117,00 | |
| 7 | Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαμέτρου 15mm | ΗΛΜ 7 | ΗΛΜ 7 | 15 | m | 40,00 | 14,68 | 587,20 | |
| 8 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm | ΝΑΟΙΚ 73.33.01 | ΟΙΚ 7331 | 18 | m2 | 10,00 | 31,50 | 315,00 | |
| | **Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ** | | | | | | | **25.528,90** | **25.528,90** |
| | | | | | **Άθροισμα** | | | | **25.528,90** |
| | | | | | Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | | | 18,00% | **4.595,20** |
| | | | | | **Άθροισμα** | | | | **30.124,10** |
| | | | | | Απρόβλεπτα | | | 15,00% | **4.518,62** |
| | | | | | **Άθροισμα** | | | | **34.642,72** |
| | | | | | ΦΠΑ | | | 24,00% | **8.314,25** |
| | | | | | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **42.956,97** |

**Οι μελετητές**

ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**Οι ελεγκτές**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών

**Η διευθύντρια ΤΥ**

ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την εκπονηθείσα από την τεχνική υπηρεσία μελέτης για το έργο με τίτλο: **«Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (Μ17)»** προϋπολογισμού **42.956,97€** (με Φ.Π.Α. 24%).

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2)Πολυχρονάκης Συμεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) Περρής Ιωάννης 5) Καραβασίλης Εμμανουήλ 6) Χριστοφής Μιχαήλ 7) Κολοβού Κων/να 8) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 9) Παπαγιάννης Ιωάννης 10) Βεχλίδη Μαρία 11) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 12) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα 13) Βασιλάκη Αικατερίνη 14)Κοντόσταυλος Γεώργιος 15) Κατσαρέλης Νικόδημος 16) Σοφιανόπουλος Γεώργιο 17) Γαβρίλης Γεώργιος 18)Καμπάκας Αντώνιος 19) Λυκούδης Αλεβίζος 20) Βοσκόπουλος Χρήστος 21) Κακανάκης Ευάγγελος.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/06/2017
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**