

Υποδομή	Αστοχία	Απαραίτητα έργα αντιμετώπισης	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Γήπεδο Μ. Κρητικόπουλος	Ανατολική κερκίδα: Ολική πλημμύρα σε όλους τους χώρους του ισογείου (συμπεριλαμβάνεται το κέντρο επιχειρήσεων της Εθελοντικής Δασοπροστασίας του Δήμου Καισαριανής). Εισροή νερού έως ύψος 1.00 μ. Καταστροφή 3 θυρών.	Αποκατάσταση υλικών ζημιών εντός της κερκίδας, αποκατάσταση των δαπέδων, αντικατάσταση εξωτερικών θυρών, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, επισκευές και αντικατάσταση σε κατεστραμμένα διαχωριστικά αιθουσών.	20.565,00
	Δυτική κερκίδα: Εισροή νερού από τις οροφές. Αστοχία υγρομόνωσης αρμών	Υγρομόνωση κερκίδας με επαλειψη στεγανωτικού και πολυουρεθάνης.	40000,00
	Υπαίθριος χώρος: Υπερχειλίση νερού και φερτά υλικά στο τμήμα έξω από την ανατολική κερκίδα	Διαπλάτυνση του αγωγού απορροής ομβρίων στον εξωτερικό χώρο της ανατολικής κερκίδας του Γηπέδου. Διάνοιξη αύλακα απορροής εξωτερικά της πύλης του γηπέδου (από το τοίχιο μέχρι το πεζοδρόμιο) και σύνδεση με τον αγωγό (προς ανακοπή του μεγάλου όγκου νερού). Προσωρινό έργο αποτροπής εισροής υδάτων με anti flood στην πύλη ή νέα εξωτερική μεταλλική θύρα (μασιφ έως ύψος 1 μ.).	300000,00
Οδός Θυμάτων Τεμπών	Υπερχειλίση υδάτων > 1 μ. Απουσία αντιπλημμυρικού δικτύου για παραλαβή.	Αντιπλημμυρικό έργο επί της οδού Θυμάτων Τεμπών. Εγκατάσταση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων (αγωγός και δίκτυο φρεατίων).	
Οδός Άρεως (οικισμός Βλητικός Σταθμός Καισαριανής)	Καθίζηση οδού	Έργο αποκατάστασης οδικού δικτύου.	25000,00
Αγωγός απορροής ομβρίων πλησίον της κοίτης του ρέματος που διέρχεται από τον οικισμό «Βλητικός Σταθμός Καισαριανής»	Φράξιμο αγωγού	Μελέτη και έργο διευθέτησης του ρέματος με ευθύνη και επίβλεψη του δασαρχείου Πεντέλης. Αντικατάσταση δικτύου απορροής ομβρίων με αγωγό μεγαλύτερης διατομής.	Να γίνει κοστολόγηση με τη βοήθεια δασολόγων και μηχανικών της Περιφέρειας.

Υποδομή	Αστοχία	Απαραίτητα έργα αντιμετώπισης	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Κτίριο Κοινωνικού Συσσιτίου Δήμου Καισαριανής	Εισροή υδάτων από πολλά σημεία της στέγης.	Αντικατάσταση στέγης και υγρομόνωση.	30.000,00
Εσωτερικά οικοδομικών τετραγώνων 35, 30, 18	Καθίζηση στο δάπεδο εσωτερικά των Ο.Τ.	Απομάκρυνση υφιστάμενης πλάκας Εκσκαφή σε βάθος ~50 εκ. Συμπλήρωση με 3Α Κατασκευή νέας πλάκας πάχους ~15 εκ. *Δεν υπολογίζεται στο ποσό η αποκατάσταση συνδέσεων αποχέτευσης που είναι πολύ πιθανό να απαιτηθεί καθώς στο εσωτερικό των εν λόγω Ο.Τ. είναι τοποθετημένοι οι βόθροι του παλιού προσφυγικού συνοικισμού. Άρα αναμένεται αύξηση αναγκαίου ποσού αναλόγως με την πραγματική εικόνα μετά την εκσκαφή.	7.180,00
2 ^ο – 6 ^ο νηπιαγωγείο (ιδιοκτησία Υπουργείου Παιδείας)	Εισροή υδάτων ύψους ~15 εκ. στις αίθουσες.	Απαιτείται επιτάχυνση της εκπόνησης του έργου ανακαίνισης του αθλητικού συγκροτήματος NHAP ΗΣΤ με ενσωμάτωση όλων των παρατηρήσεων του Δήμου Καισαριανής που απεστάλησαν προς το ΤΕΕ στις 19.03.2025 και επί των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί 2 συναντήσεις με εκπροσώπους του ΤΕΕ. Το έργο να συμπεριλάβει απαραίτητως την ανάπλαση του αύλειου χώρου των νηπιαγωγείων με επισκευή του δικτύου απορροής ομβρίων και τη διαχείριση των ρύσεων, όπως έχει αιτηθεί ο Δήμος.	
2 ^{ος} παιδικός σταθμός Καισαριανής	Υγρασία σε διάφορα σημεία στην οροφή του πίσω κτιρίου. Επιπλέον, στο κάτω μέρος των μεσοτοιχιών και στο πάτωμα που εφάπτεται με αυτές υπάρχει έντονη υγρασία η οποία φαίνεται πως έρχεται από το έδαφος.	Υγρομόνωση στέγης και έργο αντιμετώπισης της ανιούσας υγρασίας στην εσωτερική τοιχοποιία με χρήση αφυγραντικών επιχρισμάτων και την εφαρμογή στεγανωτικών κονιαμάτων.	20000,00

Υποδομή	Αστοχία	Απαραίτητα έργα αντιμετώπισης	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Βιοκλιματικός Παιδικός Σταθμός Καισαριανής	Πτώση τμημάτων ψευδοροφής και εισροή υδάτων από τα wc.	Επισκευή μονώσεων δώματος και επικάλυψη αεραγωγών	8515,00
Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης	Πλημμύρες στο υπόγειο στα wc και εισροή υδάτων στην αίθουσα «Ηρώ Κωνσταντοπούλου» από τα κουφώματα.	Σε διαδικασία εντοπισμού της αιτίας ώστε να γίνει πλήρης κοστολόγηση.	Υπό κοστολόγηση
Κτίριο Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Καισαριανής	Αστοχία μαρμάρων στο δώμα, πτώση καμινάδας στον ακάλυπτο. Εισροή νερών από τη στέγη και βλάβες στους εξώστες.	Αποκομιδή φερτών, επισκευές στη στέγη, τους εξώστες, τα μάρμαρα και την καμινάδα	50000,00
Κέντρο Υγείας Παιδιού	Εισροή υδάτων από την οροφή και τα κουφώματα.	Αντικατάσταση κουφωμάτων και μόνωση στέγης.	80000,00
Δημοτικό Κοιμητήριο Καισαριανής	Πτώση λίθινης περίφραξης	Αποκατάσταση λίθινης περίφραξης.	6000,00
	Εισροή υδάτων στο οστεοφυλάκειο.	Υγρομόνωση στέγης	5600,00
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καισαριανής	Εισροή υδάτων από κούφωμα διαστάσεων ~ 1,20 x 1,00 m.	Αντικατάσταση κουφώματος.	250,00
Δημαρχείο Καισαριανής	Εισροή υδάτων στο γραφείο προσωπικού από την οροφή.	Υγρομόνωση τμήματος δώματος.	8100,00
			601.210,00

*Τελική κοστολόγηση θα αποσταλεί με ευθύνη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καισαριανής προς το Υπουργείο κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας με βάση την υπ. αρ. Α471/06.02.2026 απόφαση ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για κήρυξη του Δήμου Καισαριανής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (ΑΔΑ: ΡΑ5Θ46ΝΠΙΘ-Ξ3Σ)